

REGIONE BASILICATA

COMUNE DI GORGOGLIONE

(PROVINCIA DI MATERA)

OGGETTO :LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E
DELIMITAZIONE DELL'AREA ATTRAVERSO LA
POSA IN OPERA DI RECINZIONE E CANCELLO
D'INGRESSO

PROGETTOESECUTIVO
ALLEGATO 2- RELAZIONE GENERALE

Data: NOVEMBRE 2024

IL PROGETTISTA
GEOM.SALVATORE URGO

RELAZIONE GENERALE

PREMESSA

La presente relazione riguarda il progetto esecutivo per i lavori di “Rifacimento pavimentazione e delimitazione dell’area attraverso la posa in opera di recinzione e di cancello ” per un importo complessivo di € 45.000,00.

L’area oggetto d’intervento si sviluppa all’esterno dell’abitato del Comune di Gorgoglione e precisamente nella zona di Trasformazione Zona P.I.P.

STATO DI FATTO

L’area oggetto dei lavori ed in particolare quella antistante il capannone di proprietà del Comune di Gorgoglione, presenta una pavimentazione in conglomerato bituminoso in avanzato stato di degrado che compromette il passaggio dei mezzi e delle persone al di sopra di essa. Inoltre, fatta eccezione per l’area intorno al capannone, l’intera area risulta non recintata e quindi si ritiene opportuno delimitarla.



Area pavimentata antistante capannone



Pavimentazione degradata



Area da recintare

INTERVENTI

Gli interventi previsti nel presente progetto esecutivo sono dimensionati e quantificati negli elaborati allegati e sono di seguito dettagliatamente descritti.

Per quanto riguarda la pavimentazione antistante il capannone si procederà attraverso le seguenti lavorazioni:

- Disfacimento della pavimentazione esistente in conglomerate bituminoso e relativo scavo per la realizzazione della nuova pavimentazione;
- Posa in opera di rete elettrosaldata ϕ 16 maglia 10X10;
- Realizzazione nuova pavimentazione in battuto di cemento.

Invece, l'intervento di delimitazione dell'area sarà realizzato attraverso i seguenti interventi:

- Posa in opera di recinzione metallica a maglie romboidali dell'altezza di 2,00 m comprensiva di pali di sostegno metallici. Tale rete verrà posata lungo tutto il perimetro dell'area.
- Smontaggio e ricollocamento di cancello metallico di ingresso dell'area. Per far ciò verrà smontato il cancello di ingresso al cortile del capannone e verrà ricollocato in corrispondenza dell'accesso all'area, in modo da chiudere l'intera superficie. Tale cancello verrà dotato di un motore elettrico in modo da renderlo automatizzato e quindi apribile con un telecomando.

SPESA

L'importo complessivo del presente progetto esecutivo ammonta ad € 45.000,00 di cui € 39.445,75 per lavori ed € 5.554,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione così come riportato nel quadro economico generale.

Gorgoglione, Novembre 2024

Il Progettista

Geom. Salvatore URGO