

REGIONE BASILICATA

COMUNE DI GORGOGLIONE

(PROVINCIA DI MATERA)

OGGETTO :LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E
DELIMITAZIONE DELL'AREA ATTRAVERSO LA
POSA IN OPERA DI RECINZIONE E CANCELLO
D'INGRESSO

PROGETTO ESECUTIVO
ALLEGATO 4-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data: NOVEMBRE 2024

IL PROGETTISTA
GEOM.SALVATORE URGO

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E DELIMITAZIONE DELL'AREA ATTRAVERSO LA POSA IN OPERA DI RECINZIONE E CANCELLO D'INGRESSO

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Gorgoglione

Gorgoglione (MT), 07/11/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 B.01.008.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da argille compatte e sovraconsolidate, con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq, comprese provvisorie, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2; Terreno sottofondo		26,00	6,000	0,100	15,60		
	SOMMANO mc					15,60	11,91	185,80
2 H.01.002.06	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - a mano con l'ausilio del mezzo meccanico su ordine dalla D.L. Per impianto illuminazione		130,00	0,400	0,600	31,20		
	SOMMANO mc					31,20	60,20	1'878,24
3 E.01.003.01	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzato ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa, per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico Pavimentazione in conglomerato bituminoso		26,00	6,000		156,00		
	SOMMANO mq					156,00	4,65	725,40
4 B.02.023.10	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di recinzione in rete metallica con paletti di ferro; Rimozione recinzione area deposito rifiuti *(lung.=14,5+13,5) a detrarre cancello		28,00 -5,00		2,000 1,500	56,00 -7,50		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,00 -7,50		
	SOMMANO mq					48,50	4,79	232,32
5 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi ora, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; nella misura di 20 km Terreno sottofondo Pavimentazione in conglomerato bituminoso Recinzione metallica Terreno per impianto illuminazione	20,00 20,00 20,00 20,00	26,00 26,00 48,50 130,00	6,000 6,000 0,050 0,400	0,100 0,030 0,050 0,600	312,00 93,60 48,50 624,00		
	SOMMANO mc/km					1'078,10	0,57	614,52
6 B.25.004.12	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, è consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminosa diversa da quelle di cui alla voce 17 03 01 Terreno nella misura di 17q/mc *(par.ug.=15,60+31,2)	46,80			17,000	795,60		
	SOMMANO ql					795,60	3,83	3'047,15
7 B.25.004.25	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, è consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conglomerato bituminoso nella misura di 16q/mc	156,00		0,200	16,000	499,20		
	A R I P O R T A R E					499,20		6'683,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					499,20		6'683,43
	SOMMANO ql					499,20	2,22	1'108,22
8 B.06.026.03	Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a 2 q.li per mc. di impasto e da uno strato superiore in ma ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con strato inferiore di 10 cm e superiore di 2 cm. Pavimentazione in battuto di cemento		26,00	6,000		156,00		
	SOMMANO mq					156,00	24,76	3'862,56
9 B.05.039.01	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. Rete f16 maglia 10X10	156,00			4,440	692,64		
	SOMMANO kg					692,64	2,08	1'440,69
10 D3.14.017.01	Fornitura e posa in opera di motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli peso massimo 3500 kg, potenza assorbita 850 W, alimentazione 400 V, completa di scheda elettronica; con impianto elettrico da computarsi a parte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'488,79	2'488,79
11 NP.01	Smontaggio e ricollocamento di cancello scorrevole, comprensivo di opere murarie, di spostamento di guida, taglio e ricollocamento recinzione ed ogni onere e modalità d'esecuzione per rendere l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
12 NP.02	Ripristino cancello di ingresso area deposito rifiuti, comprensivo di verniciatura elementi in ferro, ripristino parti ammalorate o non funzionanti, smontaggio e ricollocamento di cancello, comprensivo di opere murarie, ed ogni onere e modalità d'esecuzione per rendere l'opera finita. Cancello area deposito rifiuti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00
13 I.04.006.01	Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo agricolo costituita da: pali a T con profilo 35x35x4 o ad U di 30x50x50 dello spessore di mm 2,5 zincati a caldo posti ad interasse ... Compreso la stesa dei dila di tensione e di cucitura, escluso il cordolo di recinzione. altezza recinzione H. 2,00 metri Recinzione perimetrale Recinzione area deposito rifiuti Per pezzi aggiuntivi *(lung.=150,0+43)	0,50	150,00 28,00 193,00			150,00 28,00 96,50		
	SOMMANO m					274,50	23,54	6'461,73
14 D3.06.008.03	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 63 Per impianto illuminazione		130,00			130,00		
	SOMMANO m					130,00	7,84	1'019,20
15 D3.05.007.04	Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conform ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere elo apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6 mmq.;							
	A R I P O R T A R E							27'264,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'264,62
16 H.01.007.01	Per impianto illuminazione		130,00			130,00		
	SOMMANO m					130,00	5,84	759,20
	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.		130,00	0,400	0,600	31,20		
	Per impianto illuminazione					31,20	41,53	1'295,74
17 E.04.006.01	SOMMANO mc							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratter ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.		130,00	0,400	7,000	364,00		
	Per impianto illuminazione					364,00	2,19	797,16
	SOMMANO mq/cm							
18 E.04.008.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratter ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.		130,00	0,400	3,000	156,00		
	Per impianto illuminazione					156,00	2,79	435,24
	SOMMANO mq/cm							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratter ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.		130,00	0,400	3,000	156,00		
19 B.23.016.01	Plinto prefabbricato in cls vibrato, dotato di bicchiere per l'alloggiamento di pilastro prefabbricato, adeguatamente armato come da calcolo strutturale, compreso armatura, dato su ... metro cubo, senza la detrazione del solo vuoto costituito dal bicchiere, escluso il trasporto da contabilizzare a parte.							
	Plinti per pali illuminazione	5,00	0,80	1,000	1,000	4,00		
	SOMMANO mc					4,00	471,74	1'886,96
20 D3.09.014.05	Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per mm 500-800, spessore ... rzoalla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altez. f.t. mm 5000 zincato (Hi=500)							
	Per impianto illuminazione					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	221,27	1'106,35
21 D3.09.017.01	Braccio per palo zincato realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3,2, di diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500 e max mm 2000 e di altezza pari a mm 1500 fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo							
	Per impianto illuminazione					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	86,26	517,56
22 D3.09.038.04	Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o testa palo con corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso, alettature di raffreddamento integrate alla copertura ... o I, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esecuzione fino a 141W;							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	857,59	5'145,54
	Parziale LAVORI A MISURA euro							39'208,37
	T O T A L E euro							39'208,37
	A R I P O R T A R E							39'208,37

[illegible]