

REGIONE BASILICATA

COMUNE DI GORGOGLIONE

(PROVINCIA DI MATERA)

OGGETTO :LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E
DELIMITAZIONE DELL'AREA ATTRAVERSO LA
POSA IN OPERA DI RECINZIONE E CANCELLO
D'INGRESSO

PROGETTO ESECUTIVO
ALLEGATO 7- STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Data: NOVEMBRE 2024

IL PROGETTISTA
GEOM.SALVATORE URGO

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E DELIMITAZIONE DELL'AREA ATTRAVERSO LA POSA IN OPERA DI RECINZIONE E CANCELLO D'INGRESSO

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Gorgoglione

Gorgoglione (MT), 07/11/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 B.01.008.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da argille compatte e sovraconsolidate, con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cm ² , comprese provvisorie, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2; SOMMANO mc	15,60	11,91	185,80	48,14	25,910
2 B.02.023.10	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di recinzione in rete metallica con paletti di ferro; SOMMANO mq	48,50	4,79	232,32	179,44	77,240
3 B.05.039.01	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SOMMANO kg	692,64	2,08	1'440,69	274,02	19,020
4 B.06.026.03	Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a 2 q.li per mc. di impasto e da uno strato superiore in malta di cemento e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con strato inferiore di 10 cm e superiore di 2 cm. SOMMANO mq	156,00	24,76	3'862,56	1'098,51	28,440
5 B.23.016.01	Plinto prefabbricato in cls vibrato, dotato di bicchiere per l'alloggiamento di pilastro prefabbricato, adeguatamente armato come da calcolo strutturale, compreso armatura, dato su misura, metro cubo, senza la detrazione del solo vuoto costituito dal bicchiere, escluso il trasporto da contabilizzare a parte. SOMMANO mc	4,00	471,74	1'886,96	35,85	1,900
6 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; SOMMANO mc/km	1'078,10	0,57	614,52	142,63	23,210
7 B.25.004.12	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 SOMMANO ql	795,60	3,83	3'047,15	152,36	5,000
8 B.25.004.25	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 SOMMANO ql	499,20	2,22	1'108,22	55,41	5,000
9 D3.05.007.04	Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mm ²), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6 mm ² ; SOMMANO m	130,00	5,84	759,20	284,70	37,500
10 D3.06.008.03	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 63 SOMMANO m	130,00	7,84	1'019,20	341,94	33,550
11 D3.09.014.05	Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per mm 500-800, spessore ... alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. mm 5000 zincato (Hi=500) SOMMANO cad	5,00	221,27	1'106,35	242,40	21,910
12 D3.09.017.01	Braccio per palo zincato realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3.2, di diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500 e max mm 2000 e di altezza pari a mm 1500 fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo SOMMANO cad	6,00	86,26	517,56	65,78	12,710
	A R I P O R T A R E			15'780,53	2'921,18	

[illegible]