

REGIONE BASILICATA

Comune di Sant'Arcangelo

Provincia di Potenza

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AREA PIP CON FONDI COMUNALI

ALLEGATO

6c

SCALA GRAFICA

DATA EMISSIONE

LUGLIO 2025

Stima dei costi della sicurezza

COMMITTENTE

Amministrazione Comunale

LOPRETE GIUSEPPE PROGETTISTA

Geom. Giuseppe Loprete

CN=LOPRETE GIUSEPPE

C=IT

2.5.4.4=LOPRETE

2.5.4.42=GIUSEPPE

RSA/2048 bits

Riservato agli uffici

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 S.01.006.01	<u>LAVORI A MISURA</u> Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,00		25,00			25,00		
	SOMMANO mq					25,00	12,37	309,25
2 S.01.040.01	Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in polietilene, allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	6,70	100,50
3 S.02.001.03	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	12,82	25,64
4 S.02.002.02	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	8,96	17,92
5 S.02.003.03	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	12,82	25,64
6 S.04.007.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre							
	A R I P O R T A R E							478,95

