

REGIONE BASILICATA

Comune di Sant'Arcangelo

Provincia di Potenza

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AREA PIP CON FONDI COMUNALI

ALLEGATO

6e

SCALA GRAFICA

DATA EMISSIONE

LUGLIO 2025

Fascicolo dell'opera

COMMITTENTE

Amministrazione Comunale

II PROGETTISTA

LOPRETE GIUSEPPE

Geom. Giuseppe Loprete

CN=LOPRETE GIUSEPPE
C=IT
2.5.4.4=LOPRETE
2.5.4.42=GIUSEPPE

RSA/2048 bits

Riservato agli uffici

STORICO DELLE REVISIONI

0	08/07/2025	PRIMA EMISSIONE	CSP	
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Le scelte progettuali, ampiamente discusse e condivise con l'Amministrazione Comunale, e il R.U.P. Geom. Vittorio Case, prevedono la riqualificazione dell'area in argomento mediante un insieme sistematico di opere per la fruizione in sicurezza da parte dei cittadini.

In sintesi gli interventi adottati consistono in:

- Diserbo manuale lungo i marciapiedi infestati dalle erbacce.
- Completamento dei marciapiedi a ridosso dei muretti di recinzione mediante la posa di pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato con finitura superficiale normale con forme, misure e colori a scelta della D.L. sentito il parere del R.U.P., conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a secco su adeguato sottofondo, per semplice accostamento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa nello spessore variabile di sabbia o pietrischetto, della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- Posa di nuovi cordoli di delimitazione, in alcuni tratti mancanti, in conglomerato cementizio di dimensioni pari a cm 9/12x25x100 di colore grigio.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori:	01/09/2025	Fine lavori:	30/10/2025
----------------	------------	--------------	------------

Indirizzo del cantiere

Indirizzo:	Zona P.I.P.		
CAP:	85037	Città:	Sant'Arcangelo
Provincia:	PZ		

Committente

ragione sociale:	Comune di Sant'Arcangelo
indirizzo:	Corso Vittorio Emanuele 85037 Sant'Arcangelo [PZ]
telefono:	0973 618301

nella Persona di:

cognome e nome:	Case Vittorio
indirizzo:	Corso Vittorio Emanuele 85037 Sant'Arcangelo [PZ]
tel.:	0973 618301

Progettista

cognome e nome:	Loprete Giuseppe
indirizzo:	Via Federico Celano 10 85030 Cersosimo [PZ]
cod.fisc.:	LPRGPP64C31C539N
tel.:	0973.94381
mail.:	giuseppeloprete10@gmail.com

Direttore dei Lavori	
cognome e nome:	Loprete Giuseppe
indirizzo:	Via Federico Celano 10 85030 Cersosimo [PZ]
cod.fisc.:	LPRGPP64C31C539N
tel.:	0973.94381
mail.:	giuseppeloprete10@gmail.com
Responsabile dei Lavori	
cognome e nome:	Case Vittorio
indirizzo:	Corso Vittorio Emanuele 85037 Sant'Arcangelo [PZ]
tel.:	0973 618301
mail.:	protocollo.santarcangelo@rete.basilicata.it
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione	
cognome e nome:	Loprete Giuseppe
indirizzo:	Via Federico Celano 10 85030 Cersosimo [PZ]
cod.fisc.:	LPRGPP64C31C539N
tel.:	0973.94381
mail.:	giuseppeloprete10@gmail.com
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	
cognome e nome:	Loprete Giuseppe
indirizzo:	Via Federico Celano 10 85030 Cersosimo [PZ]
cod.fisc.:	LPRGPP64C31C539N
tel.:	0973.94381
mail.:	giuseppeloprete10@gmail.com
_____ ragione sociale: _____ rappr. legale: _____ indirizzo: _____ [_____]	

01 Lavori di manutenzione straordinaria area PIP con fondi comunali

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Le scelte progettuali, ampiamente discusse e condivise con l'Amministrazione Comunale, e il R.U.P. Geom. Vittorio Case, prevedono la riqualificazione dell'area in argomento, continuando e completando gli interventi già avviati in precedenza dall'Amministrazione Comunale, finalizzati ad una maggiore fruizione in sicurezza dell'area PIP da parte dei cittadini.

In sintesi gli interventi adottati consistono in:

Diserbo manuale lungo i marciapiedi infestati dalle erbacce.

Completamento dei marciapiedi a ridosso dei muretti di recinzione mediante la posa di pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato con finitura superficiale normale con forme, misure e colori a scelta della D.L. sentito il parere del R.U.P., conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a secco su adeguato sottofondo, per semplice accostamento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa nello spessore variabile di sabbia o pietrischetto, della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Posa di nuovi cordoli di delimitazione, in alcuni tratti mancanti, in conglomerato cementizio di dimensioni pari a cm 9/12x25x100 di colore grigio.

01.01 Aree pedonali e marciapiedi

Le aree pedonali insieme ai marciapiedi costituiscono quei percorsi pedonali che possono essere adiacenti alle strade veicolari oppure autonomi rispetto alla rete viaria. Essi vengono previsti per raccordare funzioni tra loro correlate (residenze, scuole, attrezzature di interesse comune, ecc.).

01.01.01 Marciapiede

Si tratta di una parte della strada destinata ai pedoni, esterna alla carreggiata, rialzata e/o comunque protetta. Sul marciapiede possono essere collocati alcuni servizi come pali e supporti per l'illuminazione, segnaletica verticale, cartelloni pubblicitari, semafori, colonnine di chiamate di soccorso, idranti, edicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc..

Scheda II-1

Tipologia dei lavori	Codice scheda	01.01.01.01

Tipo di intervento	Rischi individuati
Pulizia percorsi pedonali: Pulizia periodica delle superfici costituenti i percorsi pedonali e rimozione di depositi e detriti. Lavaggio con prodotti detergenti idonei al tipo di materiale della pavimentazione in uso. [quando occorre]	

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole Allegate	
------------------------	--

Scheda II-1

Tipologia dei lavori	Codice scheda	01.01.01.02

Tipo di intervento	Rischi individuati
Riparazione pavimentazione: Riparazione delle pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con sostituzione localizzata di elementi rotti o fuori sede oppure sostituzione totale degli elementi della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione dei vecchi elementi, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa dei nuovi elementi con l'impiego di malte, colle, sabbia, bitumi liquidi a caldo. Le tecniche di posa e di rifiniture variano in funzione dei materiali, delle geometrie e del tipo di percorso pedonale. [quando occorre]	

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole Allegate	
------------------------	--

01.01.02 Cordoli e bordure

I cordoli e le bordure appartengono alla categoria dei manufatti di finitura per le pavimentazioni dei marciapiedi, per la creazione di isole protettive per alberature, aiuole, spartitraffico, ecc.. Essi hanno la funzione di contenere la spinta verso l'esterno della pavimentazione che è sottoposta a carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in cordoni di pietra.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori	Codice scheda	01.01.02.01

Tipo di intervento	Rischi individuati
Reintegro dei giunti: Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi contigui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di materiale (sabbia di allettamento e/o di sigillatura). [quando occorre]	

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole Allegate	
------------------------	--

Scheda II-1

Tipologia dei lavori	Codice scheda	01.01.02.02

Tipo di intervento	Rischi individuati
Sostituzione: Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque rovinati con altri analoghi. [quando occorre]	

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole Allegate	
------------------------	--

01.01.03 Pavimentazione pedonale in masselli prefabbricati in cls

Si tratta di prodotti di calcestruzzo realizzati in monostrato o pluristrato, caratterizzati da un ridotto rapporto di unità tra lo spessore e i lati. Essi trovano largo impiego come rivestimenti per le pavimentazioni ad uso veicolare e pedonale. I principali tipi di masselli possono distinguersi in: elementi con forma singola, elementi con forma composta e elementi componibili. Sul mercato si trovano prodotti con caratteristiche morfologiche del tipo: con spessore compreso tra i 40 e 150 mm, con rapporto tra il lato piccolo e lo spessore varia da 0,6 a 2,5, con rapporto tra il lato più grande e quello più piccolo varia tra 1 e 3 e con superficie di appoggio non minore di 0,05 m² (la superficie reale maggiore dovrà essere pari al 50% di un rettangolo circoscritto).

Scheda II-1

Tipologia dei lavori	Codice scheda	01.01.03.01

Tipo di intervento	Rischi individuati
Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati. [con cadenza ogni settimana]	

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole Allegate	
-----------------	--

Scheda II-1

Tipologia dei lavori	Codice scheda	01.01.03.02

Tipo di intervento	Rischi individuati
Ripristino giunti: Ripristino della sigillatura e completamento della saturazione dei giunti con materiali idonei eseguita manualmente o a macchina. [quando occorre]	

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole Allegate	
-----------------	--

Scheda II-1

Tipologia dei lavori	Codice scheda	01.01.03.03

Tipo di intervento	Rischi individuati
Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione dei masselli e/o accessori usurati o rotti con altri analoghi. [quando occorre]	

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole Allegate	
------------------------	--

Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3

[illegible]

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati tecnici.

ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. 12 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente _____ il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data _____

Firma del C.S.P. _____

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera

Data _____

Firma del committente _____

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data _____

Firma del C.S.E. _____

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data _____

Firma del committente _____

INDICE

STORICO DELLE REVISIONI	2
Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati.....	3
Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie.....	5
01 Lavori di manutenzione straordinaria area PIP con fondi comunali.....	5
01.01 Aree pedonali e marciapiedi.....	5
01.01.01 Marciapiede.....	5
01.01.02 Cordoli e bordure.....	6
01.01.03 Pavimentazione pedonale in masselli prefabbricati in cls.....	7
Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.....	10
Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto.....	11
ELENCO ALLEGATI	12
QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE	12

Cersosimo, 08/07/2025

Firma
