

REGIONE BASILICATA

Comune di Sant'Arcangelo

Provincia di Potenza

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PIP CON FONDI COMUNALI

ELABORATO	7	Elenco ed analisi dei prezzi unitari
SCALA GRAFICA		
DATA EMISSIONE LUGLIO 2025		
COMMITTENTE Amministrazione Comunale		IL PROGETTISTA LOPRETE GIUSEPPE Geom. Giuseppe Loprete  CN=LOPRETE GIUSEPPE C=IT 2.5.4.4=LOPRETE 2.5.4.42=GIUSEPPE RSA/2048 bits

Riservato agli uffici

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE PREZZO:

A.P. 01

Diserbo manuale di aree senza arbusti e cespugli, in presenza di strutture e/o manufatti edilizi. Comprensivo di successiva raschiatura per l'asportazione di piccole radici, condotta con cautela in prossimità di murature, cordoli ecc.. , da eseguirsi con piccole attrezzature quali zappette, raschietti e picozze, di rastrellatura. Compreso nel prezzo la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

CALCOLO DEL PREZZO						
CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
Materiali	Fornitura	Diserbante chimico specifico per il diserbo totale di vialetti ed	kg	0,05	€ 2,80	€ 0,14
Manodopera	Posa in opera	Operaio qualificato	ora	0,05	€ 28,88	€ 1,44
COSTO MARGINALE UNITARIO						€ 1,58
Spese generali 15%						€ 0,24
Utile d'impresa 10%						€ 0,18
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO cadauno						€ 2,00
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO CADAUNO</u>						€ 2,00

Si dichiara che il prezzo unitario ricavato dalla presente analisi è applicabile alle categorie di lavoro e risulta congruo.

Geom. Giuseppe Loprete

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.P.01	Diserbo manuale di aree senza arbusti e cespugli, in presenza di strutture e/o manufatti edilizi. Comprensivo di successiva raschiatura per l'asportazione di piccole radici, condotta con cautela in prossimità di murature, cordoli ecc., da eseguirsi con piccole attrezzature quali zappette, raschietti e piccozze, di rastrellatura. Compreso nel prezzo la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (due/00)	mq	2,00
Nr. 2 B.06.008.01	Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo spandimento, la sistemazione del materiale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. euro (dodici/65)	mq	12,65
Nr. 3 B.06.008.02	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm. in più. euro (due/75)	mq	2,75
Nr. 4 B.14.001.02	Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato a doppio strato o monostrato con finitura superficiale normale, in diverse forme, misure e colori, conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a secco su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, per semplice accostamento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa nello spessore variabile di 3-5 cm di sabbia o pietrischetto, della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4 cm, altri colori euro (ventitre/30)	mq	23,30
Nr. 5 E.06.008.01	Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o boccia data a sezione rettangolare, conformi alla norma UNI EN 1340 con incastri laterali (maschio-femmina), allettati con malta cementizia a 4 q.li di cemento tipo 325, su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, misurati secondo l'asse del ciglio, compreso tagli, sfridi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: finitura superficiale normale, dimensione cm 9/12x25x100 colore grigio euro (ventisei/40)	m	26,40
Nr. 6 S.01.006.01	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,00 euro (dodici/37)	mq	12,37
Nr. 7 S.01.040.01	Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici. Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in polietilene, allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione. euro (sei/70)	m	6,70
Nr. 8 S.02.001.03	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m euro (dodici/82)	cad	12,82
Nr. 9 S.02.002.02	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m euro (otto/96)	cad	8,96
Nr. 10 S.02.003.03	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m euro (dodici/82)	cad	12,82
Nr. 11 S.04.007.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca euro (centodieci/76)	cad	110,76
Nr. 12 S.05.015.01	Specialità medicinali conforme al OM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti. euro (dieci/29)	cad	10,29
	Sant'Arcangelo, 07/07/2025 Il progettista Geom. Giuseppe Loprete _____ _____ _____ _____		