


REGIONE BASILICATA

Comune di Sant'Arcangelo

Provincia di Potenza

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PIP CON FONDI COMUNALI

ELABORATO	8	Computo metrico estimativo
SCALA GRAFICA		
DATA EMISSIONE LUGLIO 2025		
COMMITTENTE Amministrazione Comunale		LOPRETE GIUSEPPE IL PROGETTISTA Geom. Giuseppe Loprete CN=LOPRETE GIUSEPPE C=IT 2.5.4.4=LOPRETE 2.5.4.42=GIUSEPPE  RSA/2048 bits

Riservato agli uffici

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Lavori (Cat 1)							
1 A.P.01	Diserbo manuale di aree senza arbusti e cespugli, in presenza di strutture e/o manufatti edilizi. Comprensivo di successiva raschiatura per l'asportazione di piccole radici, condotti ... llatura. Compreso nel prezzo la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (lung.=59,20+0,75+2,95+26,10+42,80+1,60+1,15+8,00+0,90+30,95+12,35+82,40+6,50+69,17)		344,82	1,400		482,75		
	SOMMANO mq					482,75	2,00	965,50
2 E.06.008.01	Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare, conformi all ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: finitura superficiale normale, dimensione cm 9/12x25x100 colore grigio		1,50			1,50		
	SOMMANO m					1,50	26,40	39,60
3 B.06.008.01	Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo spandimento, la sistemazione del materiale ed ognialtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. (lung.=59,20+0,75+2,95+26,10+42,80+1,60+1,15+8,00+0,90+30,95+12,35+82,40+6,50+31,)		306,65	1,400		429,31		
	SOMMANO mq					429,31	12,65	5'430,77
4 B.06.008.02	Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo spandimento, la sistemazione del materiale ed ognialtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm. in più. Vedi voce n° 3 [mq 429.31]				2,000	858,62		
	SOMMANO mq					858,62	2,75	2'361,21
5 B.14.001.02	Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato a doppio strato o monostrato con finitura superficiale normale, in diverse forme, misure e colori, confo ... asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4 cm, altri colori Vedi voce n° 3 [mq 429.31]					429,31		
	SOMMANO mq					429,31	23,30	10'002,92
	Sicurezza (Cat 2)							
6 S.01.006.01	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... a appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,00		25,00			25,00		
	SOMMANO mq					25,00	12,37	309,25
	A R I P O R T A R E							19'109,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'109,25
7 S.01.040.01	Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di ... fabbricate tipo New-Jersey in polietilene, allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	6,70	100,50
8 S.02.001.03	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	12,82	25,64
9 S.02.002.02	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	8,96	17,92
10 S.02.003.03	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	12,82	25,64
11 S.04.007.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... a e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,76	110,76
12 S.05.015.01	Specialità medicinali conforme al OM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,29	10,29
	Parziale LAVORI A MISURA euro							19'400,00
	T O T A L E euro							19'400,00
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

