

REGIONE BASILICATA

Comune di Sant'Arcangelo

Provincia di Potenza

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PIP CON FONDI COMUNALI

ELABORATO	9	Quadro incidenza percentuale della manodopera
SCALA GRAFICA		
DATA EMISSIONE LUGLIO 2025		
COMMITTENTE Amministrazione Comunale		LOPRETE GIUSEPPE Il PROGETTISTA Geom. Giuseppe Loprete CN=LOPRETE GIUSEPPE C=IT 2.5.4.4=LOPRETE 2.5.4.42=GIUSEPPE RSA/2048 bits

Riservato agli uffici

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 A.P.01	Diserbo manuale di aree senza arbusti e cespugli, in presenza di strutture e/o manufatti edilizi. Comprensivo di successiva raschiatura per l'asportazione di piccole radici, condotti ... llatura. Compreso nel prezzo la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	482,75	2,00	965,50	763,81	79,110
2 B.06.008.01	Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo spandimento, la sistemazione del materiale ed ognialtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. SOMMANO mq	429,31	12,65	5'430,77	3'474,61	63,980
3 B.06.008.02	Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo spandimento, la sistemazione del materiale ed ognialtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm. in più. SOMMANO mq	858,62	2,75	2'361,21	1'539,98	65,220
4 B.14.001.02	Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato a doppio strato o monostrato con finitura superficiale normale, in diverse forme, misure e colori, confo ... asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4 cm, altri colori SOMMANO mq	429,31	23,30	10'002,92	4'452,30	44,510
5 E.06.008.01	Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompreso a doppio strato con finitura superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare, conformi all ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: finitura superficiale normale, dimensione cm 9/12x25x100 colore grigio SOMMANO m	1,50	26,40	39,60	13,52	34,150
6 S.01.006.01	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... a appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,00 SOMMANO mq	25,00	12,37	309,25	130,50	42,200
7 S.01.040.01	Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di ... fabbricate tipo New-Jersey in polietilene, allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione. SOMMANO m	15,00	6,70	100,50	47,80	47,560
8 S.02.001.03	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m SOMMANO cad	2,00	12,82	25,64	5,37	20,940
9 S.02.002.02	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m SOMMANO cad	2,00	8,96	17,92	3,75	20,940
10 S.02.003.03	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m SOMMANO cad	2,00	12,82	25,64	5,37	20,940
11 S.04.007.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso averse siste ... a e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca SOMMANO cad	1,00	110,76	110,76	25,49	23,010
12 S.05.015.01	Specialità medicinali conforme al OM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti. SOMMANO cad	1,00	10,29	10,29	1,13	10,940
	A R I P O R T A R E			19'400,00	10'463,63	

