



Comune di Sant'Arcangelo
Provincia di POTENZA

PROGETTO ESECUTIVO
"RIQUALIFICAZIONE VERDE
URBANO CAMPETTO PIZZILLI".

OGGETTO:

CUP: J21G25000020002

AZIONE 3.2.7.B "INFRASTRUTTURE VERDI E BLU" -
OBIETTIVO SPECIFICO 2.7: RAFFORZARE LA PROTEZIONE
E LA PRESERVAZIONE DELLA NATURA, LA BIODIVERSITÀ E
LE INFRASTRUTTURE VERDI, ANCHE NELLE AREE URBANE,
E RIDURRE TUTTE LE FORME DI INQUINAMENTO -PR FESR
FSE+ BASILICATA 2021-2027.

COMMITTENTE:

Comune di Sant'Arcangelo

PROGETTISTA:

Ing. Di Dio Miranda

RUP:

Arch. Domenica Maria Rinaldi

ELABORATO

10. INCIDENZA MANODOPERA

data
Aprile 2025



Comune di Sant'Arcangelo
Provincia di Potenza

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE VERDE URBANO CAMPETTO PIZZILLI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, 22/04/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 B.04.002.02	Muratura per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o di pietrame calcareo sbozzato a martello e malta di cemento, retta o centinata, di qualsiasi spessore, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni onere, ammorsature, spigoli, riseghe: con scheggioni di natura calcarea; SOMMANO mc	2,24	259,73	581,80	245,40	42,180
2 B.15.016.02	Pavimentazione con pietra squadrata a filo sega e superficie a faccia naturale del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e ... on malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con spessore da cm 6-8 SOMMANO mq	23,00	138,45	3'184,35	629,86	19,780
3 B.15.044.03	Cordoni retti in pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., provenienti ... tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: testa e faccia bocciardata SOMMANO m	133,00	74,23	9'872,59	2'914,39	29,520
4 F.01.001.07	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura di terreno vegetale con ottima dotazione di sostanza organica, con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scervo da radici o altri materiali estranei: operazione manuale per quantità superiori a mq. 100 SOMMANO mc	184,26	47,40	8'733,92	2'688,30	30,780
5 F.01.014.01	Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manual ... seme al mq, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per singole superfici fino a 300 mq SOMMANO mq	132,69	4,11	545,36	241,48	44,280
6 F.01.037.01	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, nonché raccolta e carico, sono esclusi trasp ... i di smaltimento, oneri di smaltimento e rimozione del ceppo: su strada a traffico medio. esemplari di altezza fino a 6 m SOMMANO cad	25,00	26,38	659,50	435,27	66,000
7 F.01.046.01	Fornitura e posa in opera di pacciamatura di corteccia di resinose spessore 2,5/4 cm. SOMMANO mq	113,84	11,39	1'296,64	215,11	16,590
8 F.01.047.01	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... gnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 100-125 cm Lentisco (cespuglio) SOMMANO cad	27,00	66,78	1'803,06	66,17	3,670
9 F.01.047.07	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 100-125 cm Cistus SOMMANO cad	26,00	35,06	911,56	63,72	6,990
10 F.01.047.08	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 100-125 cm Corbezzolo SOMMANO cad	227,00	40,38	9'166,26	556,39	6,070
11 F.01.055.11	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... i di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400-450 cm Quercus pubescens con circ. 14-16 SOMMANO cad	17,00	241,85	4'111,45	208,04	5,060
12 F.01.057.09	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla con circonferenza 10-12 cm Laurus nobilis SOMMANO cad					
	A R I P O R T A R E			40'866,49	8'264,13	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			40'866,49	8'264,13	
13 F.01.059.02	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla con circonferenza 14-16 cm Acer campestre	SOMMANO cad 17,00	157,73	2'681,41	41,56	1,550
14 F.01.059.13	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla con circonferenza 14-16 cm Quercus ilex	SOMMANO cad 17,00	230,80	3'923,60	83,18	2,120
15 F.01.062.01	Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti, la stesa di un adeguato strato ... del materiale di risulta Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola forza) con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 20.	SOMMANO cad 17,00	308,89	5'251,13	83,49	1,590
16 F.03.001.01	Fornitura e montaggio di panchina a struttura portante in profilato di acciaio, zincata a caldo e verniciata con colori a scelta della D.L. La seduta e lo schienale sono costituiti ... 40/50. Dimensioni circa cm. 190/200 x 70/80 x 80/90 per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio;	SOMMANO mq 35,75	6,38	228,09	145,50	63,790
17 F.03.082.01	Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10 - 12 cm. posti ad interasse di 1,5 m., pe ... mprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria effettuato con materiale fornito a piè d'opera dell'impresa	SOMMANO cad 8,00	511,39	4'091,12	456,57	11,160
18 F.03.083.01	Esecuzione di pavimentazione carrabile inerbita o riempita a ghiaino, mediante la fornitura e posa in opera di griglia salva-prato carrabile, realizzata in polipropilene vergine pr ... ti erbosi idonei al traffico veicolare) il tutto da computarsi a parte. elementi grigliati dimensione cm. 50 x 50 x 4,7;	SOMMANO m 14,00	46,77	654,78	230,16	35,150
19 I.01.001.03	Esecuzione di pavimentazione carrabile inerbita o riempita a ghiaino, mediante la fornitura e posa in opera di griglia salva-prato carrabile, realizzata in polipropilene vergine pr ... ti erbosi idonei al traffico veicolare) il tutto da computarsi a parte. elementi grigliati dimensione cm. 50 x 50 x 4,7;	SOMMANO mq 105,96	52,38	5'550,18	112,11	2,020
20 L.02.015.01	Decespugliamento del terreno eseguito con mezzo meccanico mediante estirpazione della vegetazione arbustiva esistente, allontanamento e ammassamento del materiale di risulta nell ... n interessate dalla lavorazione su superfici: in terreno cespugliato, fortemente invasivo, con copertura superiore al 50%;	SOMMANO ha 0,25	1'187,93	296,98	74,78	25,180
21 L.02.019.01	Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive (diametro 2-5 cm e lunghezza 50-80 cm) idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico e me ... crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata.	SOMMANO cad 60,00	4,70	282,00	157,81	55,960
22 L.02.026.01	Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno di castagno (10 cm di diametro e L.100 cm) infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terr ... d una parte interrata di almeno 10 cm . Le vimate verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m.	SOMMANO m 73,00	37,44	2'733,12	1'156,93	42,330
23 L.02.034.04	Consolidamento di pendii franosi con palificata (semplice o doppia) in tondami di castagno scortecciati (diametro minimo 20-25 cm e L 2,00 m) posti alternativamente in senso longit ... la riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie arbustive pioniere da compensarsi a parte. a parete semplice	SOMMANO mc 27,30	158,58	4'329,23	453,70	10,480
24 S.01.006.04	Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ... i Zinco-Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2) (ricoprimento minimo 255 g/mq)	SOMMANO mc 44,70	122,87	5'492,29	1'418,11	25,820
	A R I P O R T A R E			76'380,42	12'678,03	

