



Comune di Sant'Arcangelo
Provincia di Potenza

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE VERDE URBANO CAMPETTO PIZZILLI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, 03/11/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 F.01.037.01	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, nonché raccolta e carico, sono esclusi trasp ... i di smaltimento, oneri di smaltimento e rimozione del ceppo:su strada a traffico medio. esemplari di altezza fino a 6 m					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	26,38	659,50
2 L.01.001.03	Decespugliamento del terreno eseguito con mezzo meccanico mediante estirpazione della vegetazione arbustiva esistente, allontanamento e ammassamento del materiale di risulta nell ... n interessate dalla lavorazione su superfici: in terreno cespugliato, fortemente invaso, con copertura superiore al 50%; Area 1 Area 2 Area 3		0,040 0,030 0,180			0,04 0,03 0,18		
	SOMMANO ha					0,25	1'187,93	296,98
3 F.01.001.07	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura di terreno vegetale con ottima dotazione di sostanza organica, con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scervo da radici o altri materiali estranei: operazione manuale per quantità superiori a mq. 100	387,000 55,300 10,140 2,000			0,300 0,300 0,500 0,500	116,10 16,59 5,07 46,50		
	Tra i Gabbioni Tra i Gabbioni		46,500					
	SOMMANO mc					184,26	47,40	8'733,92
4 F.01.014.01	Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manual ... seme al mq, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per singole superfici fino a 300 mq					116,10 16,59		
	SOMMANO mq					132,69	4,11	545,36
5 L.02.034.04	Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ... i Zinco-Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2) (ricoprimento minimo 255 g/mq)	3,000	14,900	1,000	1,000	44,70		
	SOMMANO mc					44,70	122,87	5'492,29
6 L.02.015.01	Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive (diametro 2-5 cm e lunghezza 50-80 cm) idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico e me ... crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata.					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	4,70	282,00
7 F.01.059.13	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla con circonferenza 14-16 cm Quercus ilex							
	A R I P O R T A R E							16'010,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'010,05
8 F.01.059.02	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Pianta in zolla con circonferenza 14-16 cm Acer campestre					19,00	308,89	5'868,91
						19,00		
	SOMMANO cad					19,00	230,80	4'385,20
						19,00		
9 F.01.057.09	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Pianta in zolla con circonferenza 10-12 cm Laurus nobilis					19,00	157,73	2'996,87
						19,00		
	SOMMANO cad					19,00	241,85	4'595,15
						19,00		
10 F.01.055.11	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... i di rame e la legatura con corde idonee :Pianta in zolla altezza del fusto 400-450 cm Quercus pubescens con circ. 14-16					19,00	241,85	4'595,15
						19,00		
	SOMMANO cad					19,00	241,85	4'595,15
						19,00		
11 F.01.062.01	Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti, la stesa di un adeguato strato ... del materiale di risulta Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola forza) con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 20.		71,500	0,500		35,75	6,38	228,09
						35,75		
	SOMMANO mq					35,75	40,38	13'486,92
						35,75		
12 F.01.047.08	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Pianta in zolla altezza del fusto 100-125 cm Corbezzolo					334,00	40,38	13'486,92
						334,00		
	SOMMANO cad					334,00	40,38	13'486,92
						334,00		
13 F.01.047.07	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Pianta in zolla altezza del fusto 100-125 cm Cistuss					31,00	35,06	1'086,86
						31,00		
	SOMMANO cad					31,00	35,06	1'086,86
						31,00		
14 F.01.047.01	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... gnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Pianta in zolla altezza del fusto 100-125 cm Lentisco (cespuglio)					31,00	66,78	2'070,18
						31,00		
	SOMMANO cad					31,00	66,78	2'070,18
						31,00		
	A R I P O R T A R E							50'728,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'728,23
15 L.02.026.01	Consolidamento di pendii franosi con palificata (semplice o doppia) in tondami di castagno scortecciati (diametro minimo 20-25 cm e L 2,00 m) posti alternativamente in senso longit ... la riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie arbustive pioniere da compensarsi a parte. a parete semplice		72,000 19,000	1,500 1,500	0,200 0,200	21,60 5,70		
	SOMMANO mc					27,30	158,58	4'329,23
16 B.15.044.03	Cordoni retti in pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., provenienti ... tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: testa e faccia bocciardata		89,000 44,000			89,00 44,00		
	SOMMANO m					133,00	74,23	9'872,59
17 F.03.083.01	Esecuzione di pavimentazione carrabile inerbata o riempita a ghiaio, mediante la fornitura e posa in opera di griglia salva-prato carrabile, realizzata in polipropilene vergine pr ... ti erbosi idonei al traffico veicolare) il tutto da computarsi a parte. elementi grigliati dimensione cm. 50 x 50 x 4,7; Parcheggi Parcheggi		11,250 10,160	4,000 6,000		45,00 60,96		
	SOMMANO mq					105,96	52,38	5'550,18
18 B.04.002.02	Muratura per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o di pietrame calcareo sbizzato a martello e malta di cemento, retta o centinata, di qualsiasi spessore, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni onere, ammorsature, spigoli, riseghe: con scheggioni di natura calcarea;		7,000	0,400	0,800	2,24		
	SOMMANO mc					2,24	259,73	581,80
19 F.03.082.01	Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10 - 12 cm. posti ad interasse di 1,5 m., pe ... mprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria effettuato con materiale fornito a piè d'opera dell'impresa		14,000			14,00		
	SOMMANO m					14,00	46,77	654,78
20 F.01.046.01	Fornitura e posa in opera di pacciamatura di corteccia di resinose spessore 2,5/4 cm. Alberi Arbusti Rosai Siepi		76,000 63,000 17,000 127,000	0,900 0,400 0,400 0,400	0,900 0,400 0,400	61,56 10,08 2,72 50,80		
	SOMMANO mq					125,16	11,39	1'425,57
21 L.02.019.01	Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno di castagno (10 cm di diametro e L.100 cm) infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terr ... d una parte interrata di almeno 10 cm . Le vimate verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m.		86,000			86,00		
	SOMMANO m					86,00	37,44	3'219,84
	A R I P O R T A R E							76'362,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							76'362,22
22 S.02.005.09	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 400x500 mm visibilità 16 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,32	19,32
23 S.03.016.02	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 1 Kg classe 3 A 13 BC					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	34,45	68,90
24 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	112,67	112,67
25 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	473,51	473,51
26 S.01.006.04	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... a appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 2,00		23,000		1,800	41,40		
	SOMMANO mq					41,40	16,64	688,90
27 S.02.001.11	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,89	29,78
28 S.02.003.10	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 270x330 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	13,40	26,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							77'782,10
	T O T A L E euro							77'782,10
	----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]