



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI PISTICCI

(PROVINCIA DI MATERA)

"LAVORI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA
RESISTENZA E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
NELL'AREA DI PISTICCI E VALORIZZAZIONE DELLE
COMPONENTI AMBIENTALI DELLE ZONE DEL CENTRO
ABITATO DI PISTICCI".

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
DI FOSSO FORNACE - PISTICCI CENTRO
PNRR M2.C4.I2.1b" - 1° STRALCIO

CUP: C78H22000480006 - CIG: B1F849E0A3

PERIZIA REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE STRADALE

ELABORATO N.	TITOLO ELABORATO		
	RELAZIONE COMPUTO METRICO ELENCO PREZZI		
SCALA	DIREZIONE LAVORI ING. DONATO VITO PETRALLA		
DATA DICEMBRE '25			
APPROVATO CON D.G.C. IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE IL R.U.P. N. _____ DEL ____/____/____			



RELAZIONE

Oggetto: Lavori mirati al miglioramento della resistenza e messa in sicurezza del territorio nell'area di Pisticci e valorizzazione delle componenti ambientali delle zone del centro abitato di Pisticci" -

A seguito della realizzazione dei lavori in oggetto, si rende necessario completare gli stessi mediante la realizzazione di una pavimentazione stradale in misto riciclato al di sopra della condotta interrata.

A tal fine, considerato che, nel quadro economico vi è una disponibilità di somme presenti negli imprevisti, è possibile utilizzare tali importi per rendere la condotta interrata il più possibile, preservata da infiltrazioni di acqua provenienti da eventuali piogge.

L'importo da utilizzare è pari a € 20.596,00 oltre iva per un totale di **€ 25.127,12** che trova capienza negli imprevisti di progetto.

COMPUTO METRICO

OGGETTO: CME Lavorazioni IMPRESTI

COMMITTENTE: COMUNE DI PISTICCI

Data, 18/12/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 B.01.001.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... attamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq Profilatura del piano stradale		300,00	5,000	0,250	375,00		
	SOMMANO mc					375,00	4,79	1'796,25
2 E.01.030.01	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. Pulizia fosso di guardia					350,00		
	SOMMANO m					350,00	0,89	311,50
3 B.25.006.01	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto. CER 170504					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	349,61	349,61
4 B.25.004.25	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 Vedi voce n° 1 [mc 375.00] Riutilizzo del 60% per riprofilatura scarpate e livellamenti all'interno dell'area di cantiere				15,000	5'625,00 -3'375,00		
	Sommano positivi ql Sommano negativi ql					5'625,00 -3'375,00		
	SOMMANO ql					2'250,00	2,22	4'995,00
5 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; (H/peso=2250/15)	30,00			150,000	4'500,00		
	SOMMANO mc/km					4'500,00	0,57	2'565,00
6 B.01.020.01	Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate e ... ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50 Vedi voce n° 1 [mc 375.00]					375,00		
	SOMMANO mc					375,00	1,96	735,00
7 G.01.003.01	Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevre da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra im ... /30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							10'752,36

COMUNE DI PISTICCI - c. 9/12 - 001 - 0040845 - Ingresso - 19/12/2025 - 11:06

COMMITTENTE: COMUNE DI PISTICCI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'692,36
8 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.							
						100,00		
	SOMMANO %					100,00	903,64	903,64
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							903,64
	T O T A L E euro							20'596,00
	A R I P O R T A R E							

COMUNE DI PISTICCI - c._g/12 - 001 - 0040845 - Ingresso - 19/12/2025 - 11:06

COMMITTENTE: COMUNE DI PISTICCI

ELENCO PREZZI

OGGETTO: CME Lavorazioni IMPRESTI

COMMITTENTE: COMUNE DI PISTICCI

Data, 18/12/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<u>VOCIA MISURA</u>			
Nr. 1 B.01.001.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30, compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq euro (quattro/79)	mc	4,79
Nr. 2 B.01.020.01	Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate e dei rilevati, l'eventuale correzione granulometrica per la stabilizzazione delle terre, il nolo del macchinario necessario ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50 euro (uno/96)	mc	1,96
Nr. 3 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; euro (zero/57)	mc/km	0,57
Nr. 4 B.25.002.01	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuata con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove non è possibile operare con autocarri di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. euro (zero/57)	mc/km	0,57
Nr. 5 B.25.004.25	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 euro (due/22)	ql	2,22
Nr. 6 B.25.006.01	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto. euro (trecentoquarantanove/61)	cad	349,61
Nr. 7 E.01.030.01	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. euro (zero/89)	m	0,89
Nr. 8 G.01.003.01	Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevre da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra impurità, con elevato test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del DL 5/2/97 n. 22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, compreso stendimento, lavorazione, compattazione con l'uso del rullo da 5 a 10 ton. degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo di cm. 5; secondo strato con pezzatura 30/70, dello spessore minimo di cm 20; terzo strato di intasamento con pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ventitre/84)	mc	23,84
Nr. 9 L.01.001.02	Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche se misto a radici, ceppaie, pietre e trovanti, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici, colmando le depressioni e smussando i dossi, escluso il trasporto a rifiuto o a rinterro del materiale di risulta, in modo da realizzare pendenze medie uniformi. Sono inoltre esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto tutto secondo le direttive della Direzione dei Lavori. da eseguirsi a con mezzo meccanico euro (tre/51)	mq	3,51
Nr. 10 S.01.001.01	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno euro (diciannove/91)	mq	19,91
Nr. 11 S.01.006.01	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,00 euro (dodici/37)	mq	12,37
Nr. 12 S.02.001.01	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m euro (cinque/58)	cad	5,58
Nr. 13 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere		

COMMITTENTE: COMUNE DI PISTICCI

COMMITTENTE: COMUNE DI PISTICCI [CME PISTICCI IMPREVISTI.dcf (\\SMEDACloud\Smeda\SMEDA\CANTIERI\CANTIERI EDILI\COMUNE DI PISTICCI) - F