



Città di Pisticci

Provincia di Matera

Realizzazione e Gestione di un Sistema Integrato di
Videosorveglianza Urbana per il Comune di Pisticci

COMPUTO METRICO

Descrizione	Q.tà	Prezzo netto	U.m.	Iva	Importo
**PUNTI DI CONTROLLO					
Telecamera Bullet IP gamma I1 con Deterrenza attiva Risoluzione 8 Megapixel (3840x2160) Ottica 2.8-12 mm MIC & Speaker Dual light 50m IA: Classificazione di persone e veicoli Waterproof IP67 PoE (IEEE802.3af) incluso: Scatola di giunzione staffa per pali/lampioni	23	€ 530,00	nr	22	€ 12.190,00
Box in poliestere Dimensioni esterne 40x30x22 cm Grado di protezione IP65 Filtro di ventilazione Guida Din regolabile Colore grigio incluso: staffe per montaggio a palo o parete	6	€ 100,00	nr	22	€ 600,00
**APPARATI DI RETE PER 6 PUNTI DI CONTROLLO					
Reyee Router PoE Controller Cloud 4 Porte PoE+ RJ45 GE + 2 Porte RJ45 GE 5 Porte RJ45 10/100 /1000 Mbps Supporta fino a 2 WAN per il failover o il bilanciamento Fino a 600 Mbps di larghezza di banda Server VPN IPSec, L2TP, PPTP, OpenVPN	6	€ 250,00	nr	22	€ 1.500,00
Wireless bridge fino a 867Mbps Collegamento wireless fino a 15 km Frequenza 5 GHz 5.85 GHz Protocollo Proprietario basato su TDMA IP65, adatto per esterni Porta Ethernet Gigabit	6	€ 200,00	nr	22	€ 1.200,00
Wireless bridge fino a 867Mbps Base Station per i ponti radio Frequenza 5.15 GHz 5.85 GHz Protocollo Proprietario basato su TDMA IP55, adatto per esterni 2x Connettori SMA per il collegamento dell'antenna esterna	4	€ 400,00	nr	22	€ 1.600,00

Antenna Passiva compatibile con 5.15 GHz 5.85 GHz Distanza operativa fino a 5 km IP55, adatto per esterni Connettori 2x SMA Maschio	4	€ 250,00	nr	22	€ 1.000,00
Connettività Fibra/FTTC/FWA la quantità è calcolata con la formula: mesi X punti di accesso	1	€ 15.000,00	nr	22	€ 15.000,00
**CENTRALE DI CONTROLLO					
NAS RACK 16XHDD NOHDD 3.5"/2.5" 4x1GBe LAN 2x10GBe BaseT 16GB RAM Intel Xeon D-1541 8C 2.1GHz 2x550W	1	€ 8.800,00	nr	22	€ 8.800,00
SSD 1.9TB specifico per NAS 7*24h - 2.5"	8	€ 780,00	nr	22	€ 6.240,00
RACK 19" ARMADIO 22 UNITA' (A)1166x (L)600x(P)800mm, inclusa barra di alimentazione con 6 prese schuko 16A e nr. 3 mensole con profondità 35 cm	1	€ 1.200,00	nr	22	€ 1.200,00
UPS 3600 RACK/TOWER 3600VA/3240W IEC Online Single Phase 0,9	1	€ 1.700,00	nr	22	€ 1.700,00
WORKSTATION DESKTOP i7-14700 32GB SSD1TB nVidia RTX4060 8GB W11P	1	€ 2.600,00	nr	22	€ 2.600,00
Monitor LED 43" DPx2 e HDMIx2 - Risoluzione 3840x2160 - Luminosità 300 cd/m2 Tempo di risposta 8 ms - Specifico per videosorveglianza - 7*24h	3	€ 500,00	nr	22	€ 1.500,00
**INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA intero impianto la quantità è calcolata con la formula: giornate/uomo	60	€ 280,00	nr	22	€ 16.800,00
Noleggio piattaforma aerea	10	€ 300,00	gg	22	€ 3.000,00
**CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRORDINARIA SU IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTI E/O DA REALIZZARSI IN CARICO AL COMUNE DI PISTICCI PER LA DURATA DI 60 MESI.	1	€ 34.970,00	nr	22	€ 34.970,00
**ATTIVITA' DI CONSULENZA ESTERNA PER "ASSISTENTE RUP"	1	€ 3.500,00	nr	22	€ 3.500,00
**COORDINAMENTO, ATTIVITA' INGEGNERISTICHE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO 1. Valutazione dei Rischi 2. Progettazione Sicura 3. Piano di Sicurezza e Coordinamento 4. Formazione e Informazione 5. Documentazione, Monitoraggio e Verifica	1	€ 6.000,00	nr	22	€ 6.000,00



Ing. Gennaro Collocola