



REGIONE BASILICATA



COMUNE DI SANT'ARCEANGELO
(Provincia di Potenza)

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

PROGRAMMA OPERATIVO VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO-CAMASTRA
AGGIORNAMENTO D.P.C. FASE 5 - NUOVE RISORSE P.O.V. D.G.R. n.
582 del 05.06.2025, scheda Operazione N. P.O. 02.05 (F5) – Misura A2 –
ARCHITETTURA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE

Progetto: POTENZIAMENTO ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AREA ARTIGIANALE di importo pari a € 45.000,00 CUP: J26I26000010002

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sant'Arcangelo (Pz)

Progetto ESECUTIVO

TAVOLA

6

ELENCO PREZZI UNITARI

Data: Marzo 2026

Il Progettista
Arch. Domenica Maria Rinaldi

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Vittorio Case



Comune di SANT'ARCANGELO

Provincia di PZ

Elenco prezzi unitari

LAVORI

POTENZIAMENTO ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA ARTIGIANALE - SCHEDA
A.2 ARCHITETTURA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE P.O. 02 .05 (F5)

COMMITTENTE

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

del

Presso

Mod.

Foglio

Prezzario

Prezzario Regione Basilicata 2025

Progettista

ARCH Domenica Maria Rinaldi

IL TECNICO

Data

23/03/2026

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
1 D3.09.038.02	Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o testa palo con corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso, alettature di raffreddamento integrate alla copertura, ottiche variabili in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99,99%, diffusore in vetro spessore 4mm temprato resistente agli shock termici, grado di protezione IP66, classe di isolamento I, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esecuzione fino a 85W; euro (settecentouno,45)	cad	701,45
2 D3.09.005.02	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo deicollegamenti di fase da realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell'armatura. Sono compresi: i collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo; la scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 f.t euro (centodiciotto,57)	cad	118,57
3 D3.09.013.03	Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck 250, compreso il pozzetto ispezionabile delle dimensioni opportune; lo scavo; la tubazione del diametro opportuno per il fissaggio del palo; il ripristino del terreno; i fori per il passaggio dei cavi. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 100x80x100 (per pali di altezza superiore a 6,00 m. di altezza fuori terra) euro (trecentoventotto,53)	cad	328,53
4 NP 01	Posa su palo o palina di braccio semplice / traversa / mensola fino a 1,50 m di sbraccio compresi eventuali accessori (dispositivo cima palo, supporti, collari ecc.) euro (quarantotto,31)	cadauno	48,31
5 NP 02	Verifica e pulizia pozzetto. euro (quindici,66)	cadauno	15,66
6 D3.09.035.01	Giunto di derivazione realizzato con muffolain gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imduti emastice sigillante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per derivazioni a 90' per sezioni max (mmq): 2x6 - 3x6 - 4x4 euro (ottantasei,67)	cad	86,67
7 NP 03	Informatizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica. Digitazione completa dei dati tecnici; caratteristiche tecniche del sostegno; dei corpo luce; foto digitale; posizionamento dei centri luminosi georeferenziati in software Selettra SGS e su supporto digitale di Autocad. Etichettatura di complesso illuminante, con etichetta su supporto d'alluminio e/o in materiale autoadesivo dalle dimensioni 35 x 165/175 mm (con il logo Selettra spa e reticolo di riscontro) da collocare tramite fascette o collare bandit su palo o con silicone su muro, relativamente all'etichetta con supporto di alluminio; o previa preparazione della superficie di contatto, per quanto riguarda l'etichetta in materiale adesivo e compresa l'esecuzione della composizione dei numeri autoadesivi. euro (dieci,88)	cadauno	10,88
8 D3.09.018.08	Palo conico diritto laminato a caldo in acciaio zincato avente sezione terminale pari a mm 60, sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'alteza minima pari a mm 500 - 800 secondo occorrenzaspessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per il passaggio delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in acciaio di rinforzo alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. mm 8000 (Hi = 800) euro (trecentosessantaquattro,09)	cad	364,09
9 D3.09.017.01	Braccio per palo zincato realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3.2, di diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500 e max mm 2000 e di altezza pari a mm 1500 fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo euro (ottantasei,94)	cad	86,94
10 D3.09.024.01	Scatola di giunzione da palo portafusibile realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno di apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde all'interno del palo, portello in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trentotto,69)	cad	38,69
11 D3.09.028.02	Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 80x80x45 euro (cinquantasei,52)	cad	56,52
12 D3.05.007.01	Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiera e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; euro (quattro,08)	m	4,08
13 D3.05.009.03	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiera e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 4 mmq.; euro (cinque,91)	m	5,91
14 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con		

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
15 S.03.016.10	vaso a sedere euro (centotredici,90) Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC euro (sessantaquattro,11)	cad	113,90
16 S.03.022.04	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete: In acciaio per estintore da Kg 6 euro (ventiquattro,43)	cad	64,11
17 S.03.003.01	Recinzione provvisoria modulare e pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (tre,86)	cad	24,43
18 S.03.003.02	Recinzione provvisoria modulare e pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (zero,33)	mq	3,86
19 S.02.010.01	Illuminazione di cantiere con faro alogeno per lavori in sotterraneo o in notturna. Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno con grado di protezione IP65, montato su supporto trasportabile. Costo d'uso mensile Faro da 500 W IP65. euro (venti,33)	mq/30g	0,33
20 S.02.010.03	Illuminazione di cantiere con faro alogeno per lavori in sotterraneo o in notturna. Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno con grado di protezione IP65, montato su supporto trasportabile. Costo d'uso mensile Faro da 1500 W IP65. euro (centodiciassette,59)	cad	20,33
		cad	117,59

Committente:

ANALISI DEL COSTO OPERA COMPOSTA					NP 01	REV. 00
Committente:	Sant'Arcangelo	Luogo lavori:		Pag.	1 di 1	
Avviso pubblico ai sensi dell'art 193 comma 4 del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica, edifici pubblici e di servizi smart a valore aggiunto del comune di Vigarano Mainarda.						
Posa su palo o palina di braccio semplice / traversa / mensola fino a 1,50 m di sbraccio compresi eventuali accessori (dispositivo cima palo, supporti, collari ecc.)						

Pulizia di pozzetti di derivazione ispezionabili, la verifica della giunzione esistente e/o il rifacimento della giunzione. E' compreso la verifica e l'eventuale ripristino del collegamento di terra e l'ingrassaggio dei morsetti ove necessario.

MEZZI D'OPERA					
TIPOLOGIA MEZZO	N° MEZZI	ORE/UTILIZZO	MINUTI	PREZZO/ORA	PREZZO TOTALE

NP 02

Attività comprendente la digitalizzazione dei dati tecnici relativi ai punti luce, con rilevamento delle caratteristiche del sostegno e del corpo illuminante, acquisizione di foto digitali e georeferenziazione tramite GPS, con successivo inserimento nel software gestionale CiviSmart SGS. Inclusa l'etichettatura di ciascun complesso illuminante mediante etichetta identificativa in alluminio o materiale autoadesivo (dimensioni 35 x 165/175 mm), riportante il logo CiviSmart S.p.A. e numero verde, reticolo di riscontro e codice identificativo, applicata tramite fascette, collare bandit o silicone su palo/muro, oppure con adesivo previa preparazione della superficie. Compresa la composizione e l'applicazione dei numeri autoadesivi.

PREZZO COMPLESSIVO DEI TRASPORTI (B=3%*A)	€	0,05
--	----------	-------------

SICUREZZA AZIENDALE ($E=0,55\%*(A+B+C+D)$)	€	0,05
--	---	------

UTILE D'IMPRESA ($G=10\%*(A+B+C+D+E)$)	€	0,99
--	---	------

PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA COMPOSTA	€	10,88
---	----------	--------------